

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2094271/3344046

op de op 20 september 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Dienst Vastgoed Defensie - Directie Zuid, om vergunning krachtens de Ontgrondingenwet voor het project “Natuurcompensatie Rouwven” te Wintelre (gemeente Eersel), kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie D, perceelnummers 3829, 4820 en 4821.

- BESCHIKKING -

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning Ontgrondingenwet.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2094271/3344046

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de aanvraag om een ontgrondingsvergunning ten behoeve van de aanleg en herstel van “natuurcompensatieproject Rouwven”, gelegen in de gemeente Eersel. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder C2094271.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van de aanvraag (I), de procedure (II) en de belangenafweging (III). Tenslotte zijn in deze beschikking het besluit met voorschriften opgenomen (IV).

I. Gegevens vergunningaanvraag

1. Naam aanvrager : Dienst Vastgoed Defensie - Directie Zuid,
Postbus 412, 5000 AK te Tilburg
2. *Locatie*
Bestuurlijke gemeente : Eersel;
Kadastrale gemeente : Vessem;
Sectie : D;
Perceelnummer(s) : 3829, 4820 en 4821.

Het perceel met nummer 4820 is in eigendom van de aanvrager. De percelen met de nummers 3829 en 4821 zijn in eigendom van particulieren die beide hebben verklaard kennis te hebben genomen van deze aanvraag tot een ontgrondingsvergunning op hun percelen.

3. *Doel van de ontgroning*
Projectnaam : “Natuurcompensatie Rouwven”;
Ontgrondingsdoel : Natuurontwikkeling.
4. *Aard van bovenvermeld terrein*
Vóór ontgroning : bouwland (agrarisch gebruik);
Na ontgroning : natuur.

5. *Grondbalans*

Aangevraagde hoeveelheid : 64.000 m³ totaal te ontgraven
teelaarde en ophoogzand;
Totaal af te voeren hoeveelheid : 64.000 m³;
Totaal aan te voeren hoeveelheid : 500 m³ plagsel/maaisel.

II. Voorbereidingsprocedure

1. *Gevolgte procedure*

Afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

2. *Aanvraag*

- De aanvraag, ondertekend d.d. 15 augustus 2012, is op 20 september 2012 bij ons binnengekomen;
- Op 24 september 2012 is de ontvangstbevestiging aan de aanvrager gezonden;
- Op 12 oktober 2012 is de brief voortgang behandeling aanvraag aan de aanvrager gezonden;
- De aanvraag met bijbehorende stukken zijn op 11 en 24 oktober 2012 verzonden aan onze wettelijk adviseurs, respectievelijk bestuursorganen zijnde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel met een verzoek om ons van advies te voorzien;
- Op 22 november 2012 hebben wij op initiatief van de aanvrager Dienst Vastgoed Defensie Zuid, aanvullende gegevens ontvangen.

3. *Adviezen naar aanleiding van de aanvraag*

Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel en het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel adviezen ontvangen.

De adviezen worden meegenomen in de belangenafweging en onze besluitvorming. Zie hiervoor de overwegingen onder “III. Belangenafwegingen”.

4. *Ontwerpbeschikking*

- De ontwerpbeschikking is op 3 december 2012 verzonden aan de aanvrager en aan de betrokken bestuursorganen.
- De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. In een regionaal dagblad van 7 december 2012 is daarvan kennisgeving gedaan. Vanaf 8 december 2012 tot 19 januari 2013 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Eersel en in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch.

5. *Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking*

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn er geen adviezen of zienswijzen ingediend.

6. *Beoordeling Besluit milieueffectrapportage*

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Gelet op de omvang van onderhavige ontgronding is er geen sprake van een m.e.r.-plicht of een verplichte m.e.r.-beoordeling. Wel dienen wij na te gaan of de activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Dit betekent dat wij toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer (Wm) als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij enkel te toetsen aan de milieuaspecten met betrekking tot 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd.

1) Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Het betreft hier een ontgronding met een oppervlakte van circa 12 ha met een maximale diepte van 1,50 meter minus maaiveld. De ontgronding betreft herstel van een voormalig ven in combinatie met natuurontwikkeling door middel van het afgraven van de fosfaatrijke bovengrond/bouwvoor in de gemeente Eersel.

Bij de ontgronding zijn enkel de omvang en hinder tijdens uitvoering van toepassing. Gelet hierop overwegen wij dat met betrekking tot de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de realisering van het project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. De activiteit betreft juist het herstel van een voormalig ven en een uitbreiding van de natuur.

Voor zover aan de orde zal een en ander hierna in onze overwegingen onder “III Belangenafweging” nader worden behandeld. Waar nodig zullen aanvullende voorschriften in deze vergunning worden opgenomen ter bescherming van de bij deze ontgronding betrokken belangen.

2) Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik en de aanwezigheid van gebieden die bijzondere bescherming behoeven.

Zoals blijkt uit hetgeen wij hierna overwegen onder “III Belangenafweging”, constateren wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Voor wat betreft Ad f. “Archeologie en cultuurhistorie” onder de belangenafweging, merken wij echter op dat een klein deel van de voorgenomen ontgronding een dusdanige invloed heeft op aanwezige archeologische waarden, dat wij de aanvraag gedeeltelijk zullen weigeren.

3) Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Gelet op de omvang van het project, de gevolgen die het project heeft op haar omgeving en de locatie van het project overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect dat uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Zoals hiervoor vermeld heeft het aangevraagde project wel gedeeltelijk invloed op de aanwezige archeologische waarde in het gebied.

Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, zijn wij van oordeel dat de werkzaamheden, met uitzondering van het gebied zoals met rode arcering als hoge verwachting “steentijdvindplaatsen” is aangegeven, op de bij de vergunning behorende tekening “Rouwven Oirschot, Inrichtingsplan” met datum 11-04-2012, overeenkomstig de aanvraag uitgevoerd kunnen worden.

III. Belangenafweging

Algemeen

Het ontgrondingsproject betreft “natuurcompensatie Rouwven” en heeft betrekking op herstel en realisering van het voor een deel nog aanwezige Rouwven in combinatie met natuurontwikkeling door middel van verschraling van de omliggende gronden binnen het plangebied. Het project is een compensatieverplichting als gevolg van de voorgenomen herinrichting van het Oefenterrein Oirschotse heide tot Compagnies Oefenterrein Oirschot van Defensie waarbij landschap- en natuurwaarden verloren zullen gaan. De verplichting is ontstaan vanuit de Boswet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om deze natuurcompensatie mogelijk te maken is het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden noodzakelijk.

Het projectgebied is gelegen in de plaats Wintelre, gemeente Eersel, ten noorden van de Rouwvenweg (buurtschap Kreiel), ten oosten van het bestaande Rouwven en ten zuiden van de Oostelbeersche Heide (het voornoemde Oefenterrein van Defensie). De ontgrondingslocatie heeft nu een agrarische bestemming. Ten westen van de ontgroning ligt het bestaande restant van het Rouwven. Oostelijk en zuidelijk van de ontgroning is en blijft agrarisch gebied.

De totale oppervlakte van het in te richten gebied bedraagt circa 14,1 hectare (ha). Het te ontgronden oppervlakte bedraagt 12,3 ha.

Bij de ontgroning wordt circa 64.000 m³ teelaarde en ophoogzand vergraven tot een diepte van maximaal 1,50 meter minus maaiveld (m-mv.). Deze hoeveelheid zal volledig worden afgevoerd. Er zal met name teelaarde vrijkomen door het verwijderen van de fosfaatrijke bouwvoor en de verschralingdoelen te realiseren. Daarnaast wordt het ven hersteld door het ter plaatse opgebrachte zand te verwijderen tot aan de oude

venbodem.

Circa 500 m³ plagsel en maaisel zal worden aangevoerd om in de gedeelten waar droge en natte/vochtige heide is gepland, tot een gewenste vegetatie ontwikkeling te komen.

Bij de onderhavige ontgronding zijn betrokken:

- a. het ontgrondingenbeleid;
- b. uitvoeringsaspecten;
- c. ruimtelijke ordeningsaspecten;
- d. hydrologie en waterhuishoudkundige aspecten;
- e. belangen van natuur en landschap;
- f. archeologie en cultuurhistorie;
- g. bodemkwaliteitsaspecten.

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.

Ad. a. Ontgrondingenbeleid

Provinciale Staten hebben in december 2006 de nota “Hoofdpijnen Actualisatie van het Brabantse grondstoffenbeleid” vastgesteld. Met dit beleid wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duurzame ontwikkeling betekent voor de grondstoffenvoorziening onder meer dat zuinig en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en grondstoffenvoorraden. In dit beleid is geen sprake van kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondingsprojecten.

Het voorliggende project betreft een natuurcompensatieverplichting en heeft betrekking op het herstellen van een voormalig ven en het realiseren van nieuwe natuur door verschrallingswerkzaamheden binnen het overige plangebied.

Wij merken onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgronding welke dient ter realisering van een maatschappelijk gewenste functie en volledig past in kwalitatief hoogwaardige ontgrondingsprojecten.

Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q. grondstoffenbeleid.

Ad. b. Uitvoeringsaspecten

De ontgrondingswerkzaamheden en inrichting van het gebied worden uitgevoerd overeenkomstig het werkplan ontgronding Rouwven, het inrichtingsplan Rouwven d.d. 22 september 2010, project 139.6 en de bij de aanvraag gevoegde tekeningen:

- “Kadastrale kaart ontgronding” waarop de te ontgronden percelen met rood gearceerd zijn aangeven (bijlage 2);
- “Rouwven Oirschot, Inrichtingsplan” van Dienst Vastgoed Defensie Zuid met datum 11-04-2012;
- “Rouwven Oirschot, Profielen” van Dienst Vastgoed Defensie Zuid met datum 11-04-2012;
- “Bouwvoor diktes Rouwven” waarop de te ontgraven bouwvoor met rood omlijnd is aangegeven (bijlage 4).

Ad. c. Ruimtelijke ordeningsaspecten

Volgens artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van het gebied waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft aan ons mee of de beoogde ontgroning in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Indien dit niet geval mocht zijn deelt het college van burgemeester en wethouders ons mee of de gemeenteraad dan bedoeld college bereid is aan de ontgroning planologische medewerking te verlenen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel heeft ons bij brief van 19 november 2012 bericht dat de te ontgronden percelen in het geldende bestemmingsplan Buitengebied een agrarische bestemming hebben. De natuurontwikkeling is op basis van het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid voor het wijzigen van de agrarische bestemming in een bestemming natuur. Het college geeft aan dat zij bereid zijn het bestemmingsplan te wijzigen zodat de natuurontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent dat een wijzigingsplan in procedure moet worden gebracht om de agrarische gebiedsbestemming te wijzigen in de bestemming Bos dan wel Natuur. Op deze manier wordt er correct rechtsbescherming geboden aan direct belanghebbenden. De werkzaamheden kunnen op grond van het bestemmingsplan pas aanvangen indien voornoemde procedure is doorlopen.

Gezien de bereidheid tot het verlenen van planologische medewerking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel voor dit gebied voldoet de ontgroning aan het gestelde in artikel 10 van de Ontgrondingenwet. De ruimtelijke ordeningsaspecten vormen hiermee geen belemmering voor het afgeven van deze ontgrondingsvergunning.

Omdat voordat met de uitvoering van de graafwerkzaamheden pas kan worden begonnen nadat de huidige planologische belemmering is opgeheven willen wij de termijn voor het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden hierop aanpassen tot 2 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning. Dit in afwijking op de door de aanvrager gevraagde termijn tot 1 januari 2014.

Ad. d. Hydrologie en waterhuishoudkundige aspecten

In het project Rouwven Oost wordt ten behoeve van de nieuwe inrichting van het projectgebied het maaiveld afgegraven. Voor zoverre aanwezig wordt tot de leemlaag ontgraven. Daarnaast wordt de ontwatering in het projectgebied onklaar gemaakt, waarbij de eventueel verstoorde leemlaag wordt hersteld. Met de voorgenomen maatregelen wordt de natuurlijke waterhuishouding zoveel mogelijk hersteld. Samen met het vasthouden van het water binnen het projectgebied passen de voorgenomen maatregelen binnen het beleid van de provincie.

Een van de maatregelen is het omleggen van watergang ER-11 van waterschap De Dommel naar de sloot ten zuiden van de Rouwvenweg. Voor de waterhuishoudkundige maatregelen dient een vergunning in het kader van de Waterwet te worden aangevraagd. De hydrologische consequenties van het uitgraven van de sloot worden in deze procedure afgewogen.

Bij brief van 5 november 2012 heeft waterschap De Dommel ons van advies voorzien. Het waterschap adviseert positief in deze ontgrondingsaanvraag. De impact op de waterhuishouding is voldoende toegelicht in het Inrichtingsplan en het Hydrologisch onderzoek.

Voor de geplande werkzaamheden is een watervergunning noodzakelijk. De aanvraag is inmiddels bij het waterschap ingediend en in behandeling genomen en bij hen bekend onder zaaknummer Z15975.

Op basis van het vorenstaande concluderen wij dat de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden hydrologisch gezien, geen significante nadelige consequenties zullen hebben en er geen hydrologische belemmeringen bestaan die ontgronding uit te voeren.

Ad. e. Belangen van natuur en landschap

Ten behoeve van natuurontwikkeling wordt circa 14,1 ha opnieuw ingericht, watergangen gedempt, duikers verwijderd en houtwallen en beplantingen aangelegd. De beoogde natuurbeheertypen droge heide, natte heide en herstel van het ven sluiten zeer goed aan bij het reeds bestaande Rouwven. Het Rouwven heeft een grote waarde voor flora en fauna. Bijzondere soorten zijn onder andere de klokjesgentiaan, gentiaanblauwtje, heidekartelblad, heikikker, moerassprinkhaan en sikkelsprinkhaan. Door de uitvoering van dit plan wordt het leefgebied voor deze, maar ook voor andere soorten behoorlijk uitgebreid. Omwille van de compensatieverplichtingen wordt het plangebied na ontgronding aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Rouwven zelf is een aardkundig waardevol gebied, maar in het onderhavige plangebied waarop de ontgrondingsvergunning van toepassing is, spelen geen aardkundige waarden.

Met inachtneming van het bovenstaande constateren wij dat de ontgronding heel gunstig is voor de natuurontwikkeling in het gebied en leidt tot een verbetering van natuur-, landschap- en aardkundige waarden. De belangen van natuur en landschap vormen als zodanig dan ook geen belemmering voor het uitvoeren van de ontgronding- en inrichtingsactiviteiten.

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 ziet toe op de bescherming van aangewezen natuurgebieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'Beschermdenatuurmonumenten' en 'Natura 2000 gebieden'.

Deze wet bevat een aantal verbodsbepalingen (artikel 16 lid 1, artikel 19d lid 1) waarbij het verboden is zonder vergunning handelingen te verrichten of projecten uit te voeren die (nadelige) gevolgen kunnen hebben voor de beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000 gebieden.

Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is "Kempenland-West". Dit gebied is gelegen op ruim 2,5 kilometer afstand van het plangebied ten behoeve van de ontgronding. Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied zijn er alleen effecten te verwachten van stikstofdepositie door uitstoot van ammoniak en/of mogelijke veranderingen in grondwateronttrekking.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het afvoeren van landbouwvoor, het dempen van watergangen, het verwijderen van duikers en het aanbrengen van een houtwal. Grondwateronttrekkingen zijn niet aan de orde.

De uitstoot van NH₃/NO_x door het gebruik van machines ten behoeve van het afgraven en afvoeren van de landbouwvoor zal zeer gering zal zijn. Er zullen hierdoor geen significant negatieve effecten op het Natura2000-gebied "Kempenland-West" worden verwacht. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet vereist.

Soortenbescherming/ Flora- en faunawet

Soortenbescherming is voldoende in de Flora- en faunawet geïmplementeerd. Dit betreft alle van nature in Nederland voorkomende vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, sommige insecten, vissen en planten en hun leefomgeving.

De aanvrager van een ontgrondingsvergunning zal zelf moeten onderzoeken of de voorgenomen activiteit op gespannen voet staat met de Flora- en faunawet. Hierover dient de aanvrager contact op te nemen met de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Deze geven ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet af.

Gezien het vorenstaande zijn er voor wat betreft het aspect natuurbescherming geen belemmeringen voor het afgeven van deze ontgrondingsvergunning.

Ad. f. Archeologie en cultuurhistorie

Het plangebied heeft binnen het gespecificeerde verwachtingsmodel, dat gemaakt is door het archeologisch bedrijf RAAP in het kader van de landinrichting Wintelre-Oerle een hoge archeologische verwachtingswaarde voor vindplaatsen van jagers en verzamelaars samenlevingen. In het plangebied zijn tevens twee archeologische vindplaatsen getraceerd: een steentijd kampement en een losse vondst. Op grond van deze archeologische verwachtingskaart heeft op de ontgrondingslocatie een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door het onderzoek- en adviesbureau BAAC bv. Het onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase).

Op basis van de onderzoeksresultaten (BAAC-rapport V-10. 0482) mag geconcludeerd worden dat de bodemopbouw in het grootste deel van het plangebied uit AC- en xC-profielen bestaat. In de noordelijke helft van het plangebied komen echter afgetopte en intacte podzolprofielen voor. Het plangebied is in de jaren veertig van de vorige eeuw geëgaliseerd. Hierbij zijn de laagtes deels opgevuld met materiaal van de hoger gelegen gebieden. De oorspronkelijk lager gelegen gebieden langs de vennen en het fluvioperiglaciale dal vertonen onder het opgebrachte dek een vrijwel onverstoord bodemprofiel. Dit geldt niet voor de hoger gelegen gebieden, waar sterk afgetopte bodemprofielen zijn aangetroffen. Uitzondering hierop vormen de hoogste en vrijwel niet verspoelde dekzandruggen. In deze gebieden komen vrijwel intacte A(E)B(hs)C-profielen voor. Gezien de blijvende hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden uit de Steentijd in het gedeelte van het plangebied zoals is afgebeeld op bijlage 6 van het BAAC-rapport V-10.0482, kunnen de aanwezige archeologische waarden voor, maar met name na de bouwvoor verwijdering, vernietigd

worden. Deze vernietiging op de wat langere termijn vindt plaats door nieuwe bodemvorming, vorstwerking, uitdroging en wortelgroei.

Gelet op de in het plangebied aangetoonde en verwachte archeologische waarden (BAAC-rapport V-10. 0482, bijlage 6), zullen wij voor wat betreft het noordelijk deel van het plangebied, zoals met rode arcering als hoge verwachting steentijdvindplaatsen is aangegeven, op de bij de aanvraag behorende tekening “Rouwven Oirschot, Inrichtingsplan” met datum 11-04-2012, de ontgrondingsvergunning weigeren. De oppervlakte van dit gebied bedraagt circa 1,2 ha.

Wij zullen met betrekking tot het aspect archeologie in onderhavige vergunning dan ook nadere voorschriften opnemen.

Ad. g. Bodemkwaliteitsaspecten

Op grond van de op 22 juni 2012 vastgestelde gewijzigde Verordening Ontgrondingen Noord-Brabant 2008 is het niet meer noodzakelijk dat bij een aanvraag voor een ontgroning een bodemonderzoek wordt overgelegd.

Wij hebben de gemeente Eersel als zijnde het bevoegd gezag Besluit Bodemkwaliteit, verzocht om ons van advies te voorzien met betrekking tot de ter plaatse aanwezige milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Op grond van het advies van de gemeente blijkt dat er geen noemenswaardige verontreinigingen in grond en grondwater aanwezig zijn. Ook is dit ons anderszins niet gebleken. De bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden.

Overigens merken wij ten overvloede op dat het door de ontgroning vrijkomende materiaal wanneer deze elders wordt toegepast dient te voldoen aan de eisen op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Samenvattend

Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrokken belangen alsmede gelet op de binnengekomen adviezen en reacties die in de belangenafweging zijn meegenomen, komen wij tot de conclusie dat de aanvraag voor een gedeelte dient te worden geweigd en onder de hierna volgende voorschriften geen overwegende bezwaren bestaan tegen het verlenen van de overig gevraagde vergunning.

IV. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD BRABANT;

gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Noord-Brabant;

BESLUITEN:

1. de door Dienst Vastgoed Defensie - Directie Zuid, postbus 412, 5000 AK te Tilburg, gevraagde vergunning voor de te ontgronden perceelgedeelten zijnde, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie D, nummers 3829 (ged.) en 4820 (ged.), zoals met rode arcering als hoge verwachting steentijdvindplaatsen is aangegeven, op de bij de vergunning behorende tekening "Rouwven Oirschot, Inrichtingsplan" met datum 11-04-2012, te weigeren;
2. de door Dienst Vastgoed Defensie - Directie Zuid, postbus 412, 5000 AK te Tilburg, gevraagde vergunning voor de te ontgronden perceelgedeelten zijnde, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie D, nummers 3829 (ged.), 4820 (ged.) en 4821, ter grootte van circa 11 ha en ontgraven van circa 64.000 m³ teelaarde en ophoogzand, zoals met rode arcering nader is aangegeven op bij de aanvraag gevoegde kadastrale tekening "Kadastrale kaart ontgroning" (bijlage 2), met uitzondering van het onder 1 genoemde gebied, te verlenen;
3. te bepalen dat aan de onder 2 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden;
4. te bepalen dat de geldigheidsduur van de onder 2 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 6.1 is afgegeven;

De ontgroning dient uitgevoerd worden met in achtneming van de volgende voorschriften:

Voorschriften

1. Termijnen ontgroning en oplevering
 - 1.1. De ontgroning dient binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking te zijn beëindigd;
 - 1.2. De inrichtingsverplichtingen moeten binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking worden uitgevoerd dan wel zijn voltooid.
2. Startmelding
 - 2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk een week vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het bevoegd gezag hiervan schriftelijk dan wel per e-mail (ontgronden@brabant.nl) in kennis te stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ontgrondingsvergunning.
3. Archeologie
 - 3.1. Van de vergunning mag eerst gebruik worden gemaakt onder de voorwaarde dat voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden het gebied met archeologische hoge verwachtingswaarde, zoals met rode arcering is aangegeven op de bij de vergunning behorende tekening "Rouwven Oirschot, Inrichtingsplan" met datum 11-04-2012, in het veld is gemarkeerd/uitgezet.

4. Technische uitvoering

4.1. De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot een maximale diepte en onder minimale taluds overeenkomstig het werkplan ontgroning Rouwven, het inrichtingsplan Rouwven d.d. 22 september 2010, project 139.6 en is aangegeven op de volgende bij de aanvraag gevoegde tekeningen:

- “Rouwven Oirschot, Inrichtingsplan” van Dienst Vastgoed Defensie Zuid met datum 11-04-2012;
- “Rouwven Oirschot, Profielen” van Dienst Vastgoed Defensie Zuid met datum 11-04-2012;
- “Bouwvoor diktes Rouwven” waarop de te ontgraven bouwvoor met rood omlijnt is aangegeven (bijlage 4).

5. Monitoring gewonnen hoeveelheden

5.1. Vergunninghouder moet jaarlijks vóór 1 april opgave doen van:

- a de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en in m³ (vast);
- b de nog resterende te winnen voorraden in m³ (vast) (peildatum 1 januari).

Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden moet opgave worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen. Deze gegevens moeten op een door de provincie beschikbaar gesteld formulier worden verstuurd aan het bevoegd gezag.

6. Oplevering

6.1. De in deze vergunning bedoelde ontgroning, waaronder de afwerking en inrichting van de ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan en dit door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd.

's-Hertogenbosch, 4 februari 2013

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mr. M.B. v.d. Kaaden-Augusteyn,
bureauhoofd Afvalstoffen- en Grondstoffenbeheer.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend