

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088 369 03 69
I: www.odzob.nl

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant

op de op 29 januari 2019 bij hen ingekomen aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet, ten behoeve van het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven gelegen aan Bleekerweg 5 te Heusden (gemeente Asten).

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 29 januari 2019 een aanvraag van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. aan de Bleekerweg 5 te Heusden om een vergunning krachtens de Waterwet ontvangen. De aanvraag betreft een Waterwetvergunning ten behoeve van het bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven, gelegen ter plaatse van de Bleekerweg 5 te Heusden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WWV-2019-796 en op het Omgevingsloket online onder OLO nummer 4175189.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.4 van de Waterwet:

- I. aan Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. vergunning te verlenen voor het onttrekken en injecteren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem op de Bleekerweg 5 te Heusden;
- II. dat maximaal 400 m³ per uur, 4.400 m³ per dag, 134.000 m³ per maand, 400.000 m³ per kwartaal en 1.600.000 m³ per jaar mag worden onttrokken/geïnjecteerd, uitsluitend ten behoeve van het bodemenergiesysteem;
- III. het rapport Effectenstudie WKO-systeem 't Bleekerven Bleekerweg 5 Asten-Heusden van Ingenieursbureau Boorsma, nummer 18343 d.d. 20 december 2018, de aanvraaggegevens met OLO nummer 4175189 d.d. 29 januari 2019 en het m.e.r. beoordelingsbesluit HZ_WWV-2019-796 d.d. 21 januari 2019 onderdeel uit te laten maken van deze vergunning;
- IV. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

Voorschrift 1

Bron en filters

1. De pomp- en injectieputten moeten worden gerealiseerd binnen een straal van 10 meter van het punt met de volgende Rijksdriehoeksnet-coördinaten:

X-coördinaat bron 1:	181.978	Y-coördinaat bron 1:	376.838
X-coördinaat bron 2:	182.002	Y-coördinaat bron 2:	376.807
X-coördinaat bron 3:	182.024	Y-coördinaat bron 3:	376.816
X-coördinaat bron 4:	182.013	Y-coördinaat bron 4:	376.843
X-coördinaat bron 5:	182.057	Y-coördinaat bron 5:	376.830
X-coördinaat bron 6:	182.084	Y-coördinaat bron 6:	376.846
X-coördinaat bron 7:	181.985	Y-coördinaat bron 7:	377.225
X-coördinaat bron 8:	181.953	Y-coördinaat bron 8:	377.216
X-coördinaat bron 9:	181.935	Y-coördinaat bron 9:	377.205
X-coördinaat bron 10:	181.904	Y-coördinaat bron 10:	377.189
X-coördinaat bron 11:	181.881	Y-coördinaat bron 11:	377.167
X-coördinaat bron 12:	181.856	Y-coördinaat bron 12:	377.161

De filters moeten worden geplaatst vanaf een diepte van 32 meter -maaiveld tot maximaal 75 meter -maaiveld. Indien het watervoerend pakket doorloopt onder de 75 meter -maaiveld is het na melding toegestaan het filter af te stellen tot de onderkant van het watervoerende pakket tot een maximale diepte van 80 meter -maaiveld.

Voorschrift 2 Energie

1. De temperatuur van het grondwater dat door het bodemenergiesysteem in de bodem wordt teruggebracht, bedraagt ten hoogste 25°C. Hierbij worden de temperaturen van het water uit de technische ruimte die gemeten worden na het opstarten buiten beschouwing gelaten.
2. Het bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar na de datum van ingebruikneming een moment waarop geen sprake is van warmteoverschot en herhaalt dit telkens uiterlijk vijf jaar na het laatste moment waarop die situatie werd bereikt. Van warmteoverschot is sprake indien de totale hoeveelheid warmte groter is dan de totale hoeveelheid koud, die, uitgedrukt in MWh, van de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem zijn toegevoegd. Indien de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid koude die vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem zijn toegevoegd, zodanig van elkaar verschillen dat het niet aannemelijk is dat aan dit voorschrift kan worden voldaan, wordt op verzoek van het bevoegd gezag binnen drie maanden een plan van aanpak ingediend waarin is vastgelegd op welke wijze en binnen welke termijn aan dit voorschrift voldaan kan worden. Nadat het bevoegd gezag daarmee heeft ingestemd, maakt het plan van aanpak deel uit van de vergunning.
3. De energetische opbrengst van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem bedraagt tenminste 4,6 kWh/m³/jr (delta T=4) voor zowel de warme als de koude bron. Indien op de datum waarop het bodemenergiesysteem twee volledige jaren in bedrijf is, deze opbrengst minder dan 80 % is dan vereist, kunnen Gedeputeerde Staten eisen dat de vergunninghouder binnen 3 maanden na die datum een plan van aanpak indient, waarin de vergunninghouder aangeeft welke maatregelen getroffen gaan worden om de warmte- en koudevoorziening zodanig bij te stellen dat aannemelijk is dat daarmee voldaan zal worden aan dit voorschrift. Nadat het bevoegd gezag met het plan van aanpak heeft ingestemd, maakt het plan deel uit van de vergunning.
4. De minimale injectietemperatuur van het te retourneren grondwater in de warme bron bedraagt altijd minimaal de natuurlijke achtergrondtemperatuur van het grondwater. Hierbij worden de temperaturen van het water uit de technische ruimte die gemeten worden na het opstarten buiten beschouwing gelaten.
5. Het bodemenergiesysteem levert het energierendement dat bij een doelmatig gebruik en goed onderhoud kan worden behaald.

Voorschrift 3 Aanleveren rapportages

1. Er wordt een registratie bijgehouden van de per maand onttrokken en in de bodem teruggebrachte hoeveelheden water met het maximale onttrekkingsdebiet per maand. Ook dient de gespuide hoeveelheid met het daarbij behorende debiet per uur te worden geregistreerd. De registratie vindt plaats zoals in de "Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat" is aangegeven.

2. Er wordt een registratie bijgehouden van de maximale en gemiddelde temperatuur per maand van het in de bodem teruggebrachte grondwater. De registratie vindt plaats zoals in de “Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat” is aangegeven.
3. Er wordt een registratie bijgehouden van de hoeveelheden warmte en koude die in elke maand aan de bodem zijn toegevoegd en van de metingen die daaraan ten grondslag liggen. De gegevens worden gerapporteerd zoals in de “Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat” is aangegeven.
4. Er wordt een registratie bijgehouden van de energetische opbrengst per maand tijdens de situatie indien het systeem warmte levert en tijdens de situatie waarbij het systeem koude levert en de metingen die daaraan ten grondslag liggen.
5. De registraties als genoemd in de leden 1, 2 en 3 worden gebaseerd op momentane metingen tijdens de bedrijfsvoering, met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en een frequentie van ten minste 1 maal per 15 minuten, van:
 - a. de hoeveelheden grondwater die worden onttrokken;
 - b. de hoeveelheden grondwater die in de bodem worden teruggebracht dan wel als spui worden afgevoerd;
 - c. de temperaturen van het onttrokken en in de bodem teruggebrachte grondwater.
6. De verzamelde gegevens als bedoeld in de leden 1, 2, 3 en 4 worden jaarlijks uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het rapportagejaar aan Gedeputeerde Staten opgegeven. De overzichtstabel is opgebouwd zoals weergegeven in de “Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Meetstaat”.
7. De gegevens als bedoeld in voorschrift 3, lid 3, worden tevens gesommeerd vanaf de datum van ingebruikneming van het bodemenergiesysteem. De gesommeerde gegevens worden voor een periode van de voorafgaande vijf kalenderjaren in een grafiek weergegeven, waarmee wordt aangegeven of de inrichting voldoet aan voorschrift 2, lid 2. De grafiek is opgebouwd zoals weergegeven in de “Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.7 Figuur 1”.
8. Ter vaststelling van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater wordt aan het einde van het warme danwel koude seizoen waarin de inrichting twee jaar in werking is geweest, het grondwater in het pompde pakket bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals in de “Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.3 Monitoringsparameters grondwaterkwaliteit” is aangegeven. Daarbij wordt per doublet of per cluster van doubletten bij de bron die in het afgelopen seizoen grondwater heeft geïnjecteerd het grondwater bemonsterd en geanalyseerd. Het analyserapport wordt als bijlage gevoegd bij de monitoringsrapportage over het kalenderjaar waarin de bemonstering heeft plaatsgevonden, met een beschouwing van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater.
9. Indien de gemeten waarden afwijkingen vertonen ten opzichte van de vergunde situatie en/of afwijkingen bestaan in de chemische samenstelling ten opzichte van de eerder bij ingebruikname gedane analyse van het pompde pakket, kan het bevoegd gezag aanvullend onderzoek eisen naar de effecten daarvan op de bij het grondwater betrokken belangen.
10. Nadat de inrichting twee volledige kalenderjaren in gebruik is, en na elke periode van vijf kalenderjaren die daarop volgt, overlegt de vergunninghouder een evaluatierapport waarin in elk geval het volgende is opgenomen:

- a. de hoeveelheden warmte en koude die per maand aan de bodem zijn toegevoegd, inclusief een beschouwing van maatregelen die genomen zijn of worden om aan voorschrift 2, lid 2, te voldoen;
- b. calamiteiten of ongewone voorvallen die zich hebben voorgedaan;
- c. de energetische opbrengst (SPF) van het bodemenergiesysteem gedurende de afgelopen periode, inclusief een beschouwing van maatregelen die genomen zijn of worden om aan voorschrift 2, lid 3, te voldoen.

Voorschrift 4 Werkzaamheden ten behoeve van het bodemenergiesysteem

1. Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een persoon of instelling, die daarmee beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Voorschrift 5 Gebruik, beheer en onderhoud

1. De ingebruikname van het bodemenergiesysteem wordt ten minste twee weken vooraf aan het bevoegde gezag gemeld.
2. Indien mechanische putreiniging niet effectief is gebleken, mag chemische putreiniging plaatsvinden, mits Gedeputeerde Staten hieraan vooraf goedkeuring hebben verleend.
3. Alle apparatuur, werken en overige voorzieningen, die in het kader van deze vergunning zijn of worden aangebracht, dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Verder dienen deze steeds doelmatig te functioneren, in goede staat van onderhoud te verkeren en met zorg te worden bediend.
4. Om te voorkomen dat mogelijk verontreinigd water uit het gebouwcircuit naar het grondwater kan lekken dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:
 - a. De inrichting moet zodanig worden uitgevoerd dat het grondwatercircuit door middel van corrosiebestendige warmtewisselaars wordt gescheiden van het water in het gebouwcircuit;
 - b. Indien het gebouwcircuit is gevuld met een ander medium dan schoon drinkwater zonder toevoegingen dient het systeem te worden gecontroleerd op lekkage. De controle dient jaarlijks plaats te vinden door de warmtewisselaar grondwaterzijdig af te persen;
 - c. Indien uit de controle in lid 4.b lekkage wordt geconstateerd dienen Gedeputeerde Staten hier terstond van op de hoogte te worden gesteld en dient al het mogelijke te worden ondernomen dat geen gebouwwater in het grondwater terecht kan komen. Het systeem mag pas weer in gebruik worden genomen indien hiervoor door Gedeputeerde Staten toestemming is verleend.
5. Voor het onderhoud van de bronnen mag ten hoogste 1.600 m³ per jaar worden gespuid.
6. Voor het onderhoud van de bronnen mag in het eerste jaar bij het ontwikkelen en spuien van de bronnen maximaal 10.000 m³ worden gebruikt.

Voorschrift 6

Ontwikkeling / aanleg bodemenergiesysteem

1. De start van de boorwerkzaamheden voor de aanleg van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem wordt ten minste twee weken vooraf aan Gedeputeerde Staten gemeld.
2. Een afschrift van de boorbeschrijving conform de eisen in protocol SIKB-2101 wordt voorafgaand aan de ingebruikname van de inrichting toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
3. Per cluster van bronnen worden in het boorgat van één bron, of in een waarnemingsput nabij één bron, peilbuizen geplaatst die geschikt zijn voor de meting van de grondwaterstanden, stijghoogtes, grondwatertemperaturen en voor de bemonstering van het grondwater ter hoogte van:
 - a. het filtertraject van de bronnen;
 - b. de freatische grondwaterstand;
 - c. het watervoerend pakket dat gelegen is direct boven het watervoerend pakket waaraan het grondwater wordt onttrokken en waarin dit wordt geretourneerd.
4. Ter vaststelling van de chemische samenstelling van het grondwater in de referentiesituatie wordt het grondwater in het pompde pakket voorafgaand aan de eerste retournering door daartoe erkende personen of instellingen bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals opgenomen in de "Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM deel 1) bijlage 2.3 Monitoringsparameters grondwaterkwaliteit". Daarbij wordt per doublet of per cluster van doubletten het grondwater bemonsterd ter hoogte van de bronfilters. Het analyserapport wordt ten minste twee weken voorafgaand aan de ingebruikname van het bodemenergiesysteem aan Gedeputeerde Staten toegezonden.
5. Het gebruik van het bodemenergiesysteem leidt niet tot grotere of anderszins negatieve effecten op bij het grondwater betrokken belangen dan welke zijn beschreven in het in dit besluit genoemd rapport. De vergunninghouder toont dit aan door voor de ingebruikname van de inrichting de hydrologische effecten zoals beschreven in het in dit besluit genoemde rapport, te verifiëren door middel van een hydrologische veldproef. Wanneer de inrichting wezenlijk wordt gewijzigd dient deze veldproef opnieuw te worden uitgevoerd. De rapportage van de proef wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ingebruikname of wijziging van de inrichting aan Gedeputeerde Staten toegezonden.
6. Binnen één maand na inrichting van de bronnen en peilbuizen dienen de volgende gegevens te worden toegezonden:
 - a. locatie van de bronnen (Rijksdriehoeksnet x- en y- coördinaten op 1 meter nauwkeurig);
 - b. boorbeschrijvingen van de grondboring;
 - c. de wijze van inrichting en hoogteligging van de bronnen in meters minus maaiveld en ten opzichte van N.A.P.;
 - d. de hoogteligging van de filters in meters minus maaiveld en ten opzichte van N.A.P.;
 - e. de wijze van inrichting en hoogteligging van de peilbuizen in meters minus maaiveld en ten opzichte van N.A.P.
7. De vergunninghouder registreert alle gegevens van het bodemenergiesysteem met betrekking tot de vergunning, meldingen, aanleg, onderhoud en monitoring. Deze gegevens zijn te allen tijde op de locatie in te zien door de toezichthouder. Het betreft tenminste de volgende gegevens:
 - a. kopie van deze vergunning;
 - b. kopie van het effectrapport en de eventuele daarbij behorende aanvullingen;
 - c. overzicht locaties bronnen en installatie;

- d. principeschema installatie;
- e. kopie boorstaten bronnen;
- f. rapportage van de verificatie van de hydrologische effecten;
- g. specificaties bronpompen;
- h. controlerapport van de installatie;
- i. fabriekscertificaat van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters;
- j. installatiecertificaat van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters;
- k. recente kalibratierapporten van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters, waarbij minimaal de kalibratiefrequentie wordt gehanteerd zoals die is aangegeven in het fabriekscertificaat;
- l. jaargangen debiet/temperatuur/spui;
- m. gegevens brononderhoud.

Voorschrift 7 Beëindigen gebruik bodemenergiesysteem

1. Beëindiging van de onttrekking en van het in de bodem terugbrengen van grondwater alsmede de datum van afdichting van de bronnen en waarnemingsfilters, worden ten minste vier weken voor de beëindiging aan Gedeputeerde Staten gemeld.
2. Na beëindiging van de onttrekking worden binnen een maand de in voorschrift 3 genoemde gegevens voor het kalenderjaar waarin de onttrekking is beëindigd aan Gedeputeerde Staten toegezonden.
3. Zo spoedig mogelijk na de beëindiging van het gebruik van een open bodemenergiesysteem wordt het systeem afgedicht conform de eisen in protocol SIKB-2101.
4. Na buitengebruikstelling wordt binnen één maand na de afdichting een verslag van de afdichting aan Gedeputeerde Staten toegezonden.

Voorschrift 8 Soorten afvalwaterstromen voor lozing

Het te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit:

1. Werkwater voor het ontwikkelen van de bronnen WKO;
 - *Lozingseisen zijn opgenomen in voorschrift 9 van dit besluit;*
2. Spuiwater voor het onder van de bronnen WKO;
 - *Lozingseisen zijn opgenomen als algemene regels in hoofdstuk 12 van het Keur (zie ook onderdeel 5.2 van de overwegingen van dit besluit).*

Voorschrift 9 Lozingseisen werkwater

1. De hoeveelheid te lozen werkwater voor het ontwikkelen van de bronnen WKO mag niet meer bedragen dan 420 m³ per uur en de totale lozing mag niet meer bedragen dan 10.000 m³.
2. Het lozen van werkwater en spuiwater zoals bedoeld in voorschrift 1, is toegestaan indien
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 mg per liter bedraagt,
 - b. en als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt, en
 - c. het te lozen werkwater en spuiwater op een doelmatige wijze kan worden bemonsterd.

3. De monstername voor de controle van de naleving van de lozingseisen wordt uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse. De analyse van het monster op onopgeloste stoffen wordt uitgevoerd volgens NEN-EN 872.
4. In afwijking van de voorgeschreven NEN-methoden kunnen andere methoden worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die leden genoemde methoden.
5. Het tijdstip van aanvang van de lozing van werkwater moet uiterlijk veertien dagen voor aanvang worden gemeld via het e-mail adres secr_bovenaa@aaenmaas.nl met vermelding van het dossiernummer 0000D20190212160248444 en de locatie.

Eindhoven, 12-3-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,



T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Procedurele aspecten

1. Gegevens aanvrager

Op 29 januari 2019 hebben wij een aanvraag om een Waterwetvergunning ontvangen van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. aan de Bleekerweg 5 te Heusden.

2. Projectbeschrijving

Het betreft een aanvraag voor een bodemenergiesysteem. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de effectenstudie.

3. Bevoegd gezag

Voor onderhavige aanvraag zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Waterwetvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

4. Procedure

Op 16 mei 2017 is een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en op 7 juli 2017 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in werking getreden. Op grond van deze wijziging moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaatsvinden overeenkomstig de artikelen 7.16 tot en met 7.19 en artikel 7.20a Wm. Dit betekent dat voorafgaand aan de Waterwetvergunningprocedure voor deze activiteit een m.e.r.-aankomstnotitie moet worden ingediend, zoals bedoeld in artikel 7.16 lid 1 Wm. Het bevoegd gezag moet besluiten of deze notitie aanleiding geeft tot het vereisen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Een afschrift van dat besluit of de daarin vereiste m.e.r. moet bij de aanvraag worden gevoegd. Formeel kan de aanvraag pas dan in behandeling worden genomen.

Besluit op de m.e.r.-aankomstnotitie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 21 januari 2019 besloten, gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, van de Wm, in samenhang met artikel 2, tweede lid en vijfde lid onder b, van het Besluit m.e.r., en artikel 7.17, eerste en derde lid, van de Wm, dat voor de voorgenomen activiteit en de daaraan ten grondslag liggende m.e.r.-aankomstnotitie geen milieueffectrapport moet worden opgesteld

Op de voorbereiding van deze beschikking zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WWV-2019-796 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;

- onderbouwende rapportage Effectenstudie WKO-systeem 't Bleekerven Bleekerweg 5 Asten-Heusden, nummer: 18343 en datum rapportage 20 december 2018;
- M.e.r. beoordelingsbesluit, nummer HZ_WWV-2019-796, datum 21 januari 2019.

Kennisgeving van de aanvraag heeft plaatsgevonden op de website van de provincie Noord-Brabant

De beschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de omgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5. Advies

Het waterschap is adviseur op grond van de Waterwet. Ook worden door ons altijd verzocht te adviseren:

- de gemeente waar het systeem wordt geplaatst (gemeente Asten);
- ZLTO;
- Waterleidingbedrijf (Brabant Water).

Naar aanleiding van ons verzoek hebben het waterschap en de gemeente Asten geadviseerd.

5.1. Advies gemeente Asten

Inleiding

Door Groentekwekerij 't Bleekerven B.V., Bleekerweg 5 te Asten, is op 29 januari 2019 een aanvraag om een Waterwetvergunning ingediend ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor verwarming en koeling van de inrichting. Voorafgaand aan de aanvraag is op 4 december 2018 een beoordelingsnotitie voor de milieueffectrapportage ingediend (Effectenstudie WKO-systeem). Op 1 februari 2019 heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant namens de Provincie Noord-Brabant advies gevraagd bij de gemeente Asten omtrent de aanvraag om een Waterwetvergunning voor een open bodemenergiesysteem. Dit adviesverzoek is door de gemeente Asten op 12 februari 2019 doorgezet naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Effectenstudie

Bij de adviesaanvraag is de effectenstudie die dient als onderbouwing van de Waterwetvergunningaanvraag en de m.e.r.-aangemeldnotitie meegestuurd. In dit document en de beoordeling ervan worden onderstaande milieueffecten benoemd:

- Door het toepassen van een WKO als vorm van energielevering wordt het energiegebruik beperkt, omdat de conventionele verwarmings- en koelingsmethoden minder gebruikt hoeven te worden.
- De hoeveelheid spuiwater die vrij komt in verband met preventief jaarlijks onderhoud van de bronnen bedraagt circa 0,1% van de jaarlijks onttrokken hoeveelheid, wat neerkomt op circa 1.600 m³ spuiwater per keer. Bij de aanleg van de bronnen wordt circa 10.000 m³ grondwater gebruikt. In de aangemeldnotitie wordt aangegeven dat het zoete werk- en spuiwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het spuiwater betreft het spoelwater voor het jaarlijkse

onderhoud van de bronnen. Er zal voor deze lozing melding bij Waterschap Aa en Maas moeten worden gedaan.

- Gezien de geringe temperatuursverandering door de WKO zijn de effecten op de chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater verwaarloosbaar. In de winterperiode wordt het koude water met een gemiddelde temperatuur teruggebracht in de koude bron. In de zomerperiode wordt het warme water met een gemiddelde temperatuur van 18 graden teruggebracht in de warme bron. Er zijn geen effecten op flora en fauna te verwachten. Er worden geen nadelige effecten voor de grondwaterkwaliteit verwacht. De provincie heeft (via Bodemenergie Online) inzichtelijk waar zich dergelijke systemen bevinden.

Beoordeling

Voor de adviesaanvraag zijn onderstaande punten beoordeeld:

- De inrichting ligt niet in een boringsvrije zone.
- De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied.
- De inrichting ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied of in een 250-meter zone van een zeer kwetsbaar gebied.
- De inrichting behoort tot categorie 9.1.f van het Besluit omgevingsrecht, bijlage 1, onderdeel C. Het betreft een inrichting type B.
- Ingevolgde bijlage D, categorie 15.2 van het Besluit milieueffectrapportage, is de voorgenomen activiteit vormvrij m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit is door de ODZOB beoordeeld voor de Waterwet. Op 21 januari 2019 is het besluit genomen dat het opstellen van een Milieueffectrapportage niet nodig is. Er geldt geen vergunning- of meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer.
- De lozing van spuiwater / spoelwater bij het jaarlijkse onderhoud van de bronnen kan plaatsvinden op de riolering of op het oppervlaktewater. Dit is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van deze afvalwaterstroom. Voor de lozing van deze afvalwaterstroom dient bij het bevoegd gezag (gemeente) een melding op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer en/of een melding bij het waterschap te worden ingediend.

Ruimtelijke Ordening

Het adviesverzoek van de ODZOB aan de gemeente Asten betrof tevens het aspect RO. Of het realiseren van de WKO installatie ook volgens het bestemmingsplan is toegestaan is ter beoordeling aan de gemeente Asten zelf. Over dit aspect is echter door de gemeente geen advies uitgebracht.

Daarom heeft de ODZOB zelf gekeken of het plan mogelijk strijdig is met het bestemmingsplan. *Het systeem ligt in een archeologisch waardevol gebied. De waarde "Archeologie 2" is van toepassing. Dit wil zeggen dat het niet zondermeer is toegestaan om werken- of werkzaamheden uit te voeren over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 0,4 meter onder het maaiveld.*

- *In de effectenstudie is berekend dat het oppervlak wat wordt verstoord vele malen kleiner is dan 250 m². Deze werkzaamheden kunnen daarom zonder omgevingsvergunning vergunning worden uitgevoerd.*

Advies

Ingevolge de Wet milieubeheer geldt geen vergunning- of meldingsplicht voor een open bodemenergiesysteem.

Om duidelijkheid te krijgen omtrent de lozing van het spuiwater op de gemeentelijke riolering of oppervlaktewater is het advies om met het Waterschap en de ondernemer in overleg te gaan; tevens in het kader van de maatwerkvoorschriften die voor glastuinbouwbedrijven worden opgesteld.

Indien bij het jaarlijkse onderhoud van de bronnen spuiwater / spoelwater op de riolering wordt geloosd, dient hiervoor een melding op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer te worden ingediend. Aangezien er voor deze inrichting reeds meldingen lopen voor andere activiteiten, gaan we de ondernemer verzoeken de installatie bij een lopende melding mee te nemen op de tekening.

5.2. Advies Waterschap Aa en Maas

Op 12 februari 2019 is het verzoek om advies over de lozing van werk- en spuiwater op oppervlaktewater binnengekomen. Het verzoek is ingeboekt onder 0000D20190212160248444.

Uit de aanvraag blijkt dat het om de volgende afvalwaterstromen gaat:

1. Werkwater voor het ontwikkelen van de bronnen;
2. Spuiwater voor het onderhoud van de bronnen.

Kwantiteit

Ad. 1 - werkwater

De lozing van werkwater vindt plaats op een sloot (coördinaten lozingspunten X: 181.910 / Y: 377.200 en X: 181.970 / Y: 376.767) met een hoeveelheid van 420 m³ per uur.

Voor een dergelijke hoeveelheid geldt een vergunningsplicht op grond van artikel 3.7 van de Keur waterschap Aa en Maas 2015 en is de volgende beleidsregel van toepassing:

- Brengen van water in een oppervlaktelichaam (paragraaf 12 Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Aa en Maas 2015).

Toetsingscriteria:

Overlast en schade kunnen ontstaan op verschillende aspecten door lozingsdebiet van groter dan 100 m³ per uur. De lozing wordt getoetst aan de bergingscapaciteit, onderhoud, doorstroming, stabiliteit, natschade, etc.

Indien er wateroverlast kan ontstaan, moet door middel van mitigerende en compenserende maatregelen deze wateroverlast teniet worden gedaan. Naast het voorkomen van wateroverlast, mag het brengen van water geen aanvullende onderhoudswerkzaamheden voor het waterschap of voor derden veroorzaken.

Overweging:

Vanuit kwantiteitsoogpunt is de lozing mogelijk. Echter het kan zijn dat voor aanvang van de lozing eventueel maatregelen moeten worden genomen door het waterschap om de afvoer van het werkwater te borgen. Om tijdig maatregelen te kunnen treffen moet vergunninghouder ten minste twee weken voor aanvang van de lozing het waterschap hiervan in kennis stellen. Daarnaast is het noodzakelijk om

het maximale lozingsdebieten vast te leggen. Het advies is om in de voorschriften met het voorgaande rekening gehouden.

Ad. 2 - spuiwater

De lozing van spuiwater vindt één maal per jaar plaats op een sloot (coördinaten lozingspunten X: 181.910 / Y:377.200 en X: 181.970 / 376.767). De maximale hoeveelheid bedraagt 1.600 m³.

Op grond van de Algemene regels Keur waterschap Aa en Maas 2015 is deze lozing (< 100 m³ per uur) vrijgesteld van de vergunningplicht zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Keur. Op grond van de algemene regel "Hoofdstuk 12. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam" moet de lozing van spuiwater aan de volgende voorschriften voldoen:

Voorschriften lozing spuiwater

Degene die water brengt in een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. De waterloop kan de hoeveelheid water verwerken,
- b. De activiteit veroorzaakt geen overlast.
- c. Degene die meer dan 50 m³ per uur water in een oppervlaktewaterlichaam brengt, meldt dit ten minste vier weken voor aanvang aan het bestuur.

Kwaliteit

Betreffende het lozen van het werkwater en spuiwater is geoordeeld wat de milieu hygiënische gevolgen van een dergelijke lozingen zijn. Gezien de herkomst van het te lozen water is aansluiting gezocht bij algemene regels met betrekking tot ontwateren. Deze regels staan beschreven in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bij het naar analogie toepassen van deze regels worden de kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater voldoende beschermd. Het advies is om de regels voor het ontwateren over te nemen in de vergunningsvoorschriften.

Lozingsconstructie

Op grond van de Algemene regels Keur waterschap Aa en Maas 2015 is het aanleggen, verwijderen of behouden van een lozingsconstructie in en nabij a- en b-wateren vrijgesteld van de vergunningplicht zoals bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur.

Op grond van de algemene regel "14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen" moet bij de aanleg en behoud van een lozingsconstructie aan de volgende voorschriften voldoen:

Voorschriften Keur

- a. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt,
- b. Werken mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren,
- c. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

- d. Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

Conclusie

Een vergunning moet worden geweigerd indien, de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Naast de algemene voorschriften die uit het Keur voortkomen, zijn tevens twee specifieke voorschriften (voorschriften 8 en 9) opgenomen in deze vergunning voor de lozing van het werkwater.

Deze voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd en daarmee kan de gevraagde vergunning voor het lozen van werkwater en spuiwater worden verleend.

Overwegingen

Toetsingskader Waterwet en Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016-2021

1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet. De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de aanvraag en het niet voldoende mogelijk is de belangen van het waterbeheer door het opleggen van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Het huidige vergunningenbeleid ten aanzien van grondwater is in het bijzonder gericht op het halen van de doelstellingen uit het Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021. Het beleid is erop gericht om de bestaande situatie in het beheersgebied te beschermen tegen ontwikkelingen, die afbreuk doen aan die doelstellingen.

Bij het opstellen van de vergunning is getoetst aan het Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021.

Voor details verwijzen wij u naar het Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021, dat is verwoord op de website van de provincie (www.brabant.nl).

Bij de beoordeling van de aanvraag is in het bijzonder getoetst op de effecten die optreden als gevolg van grondwaterstand- en potentiaalveranderingen. Dit zijn:

- interferentie;

- gevolgen voor overige grondwatergebruikers;
- gevolgen ten opzichte van overige belangen;
- hydrothermische effecten;
- effecten ten aanzien van grondwaterkwaliteit;
- milieueffecten;
- invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging;
- zetting;
- filterdiepten.

2. Beschrijving van de gevolgen van de onttrekking en injectie

Aanvraag

Op 29 januari 2019 ontvingen wij van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. aan de Bleekerweg 5 te Heusden een vergunningaanvraag ingevolge de Waterwet voor het onttrekken en injecteren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem. De inrichting waar het bodemenergiesysteem zal worden gerealiseerd is geprojecteerd aan de Bleekerweg 5 te Heusden. Bij deze aanvraag is een rapport overgelegd van Ingenieursbureau Boorsma getiteld Effectenstudie WKO-systeem 't Bleekerven, Bleekerweg 5 Asten-Heusden, nummer 18343 d.d. 20 december 2018, dat een nadere onderbouwing vormt van deze aanvraag.

De inrichting

De vergunning wordt aangevraagd voor een koude-warmteopslagsysteem Het bodemenergiesysteem is geprojecteerd in het eerste watervoerend pakket, met het filter van 32 tot 75 meter -maaiveld. De te installeren maximale pompcapaciteit bedraagt 400 m³ per uur.

De maximale hoeveelheid water die per jaar wordt verplaatst bedraagt 1.601.600 m³. Deze hoeveelheid zal alleen worden verplaatst in het eerste jaar dat het bodemenergiesysteem in werking is en in extreme jaren.

Als gevolg van het onttrekken en gelijktijdig injecteren van het grondwater zullen de grondwaterstand en de stijghoogte veranderen.

Tijdens en na de aanleg van het bodemenergiesysteem zal tijdelijk een grote hoeveelheid water worden onttrokken voor het ontwikkelen van de bronnen, het zogenaamde ontwikkelwater. Deze hoeveelheid van 10.000 m³ wordt slechts éénmaal onttrokken. Tijdens de exploitatiefase van het bodemenergiesysteem wordt al het water geretourneerd behalve 1.600 m³ spui. Deze spui is noodzakelijk voor het onderhoud van de bronnen. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze veranderingen als het bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V., geprojecteerd aan de Bleekerweg 5 te Heusden, in bedrijf is. De berekende veranderingen zijn weergegeven in tabel 1.

	Winter (m)	Zomer (m)
Maximale grondwaterstandsverandering	0,70	0,70
Maximale stijghoogteverandering 1 ^e watervoerende pakket (opslagpakket)	1,50	1,50

Tabel 1: Maximale grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen voor het systeem van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V.

Van de veranderingen in de grondwaterstand en de stijghoogte zijn de invloedsgebieden berekend. Het invloedsgebied is het gebied waarbinnen de grondwaterstandsverandering maximaal 5 cm bedraagt. De berekende invloedsgebieden zijn aangegeven in tabel 2.

	Winter (m)	Zomer (m)
Deklaag	700	700
1 ^e watervoerende pakket (opslagpakket)	900	900

Tabel 2: Grootte invloedsgebieden voor het systeem van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V.

Interferentie

Binnen het invloedsgebied zijn geen geregistreerde bodemenergiesystemen bekend. Negatieve effecten op andere bodemenergiesystemen worden derhalve niet verwacht.

Gevolgen voor overige grondwatergebruikers

Binnen het invloedsgebied zijn geen geregistreerde grondwateronttrekkers bekend. Negatieve effecten op andere grondwateronttrekkende bedrijven worden derhalve niet verwacht.

Gevolgen voor overige belangen

De verandering van de grondwaterstand en de stijghoogten zijn zodanig klein dat geconcludeerd kan worden dat het bodemenergiesysteem geen negatieve invloed heeft op eventueel aanwezig stadsgroen, landbouw- of natuurfuncties.

Binnen het invloedsgebied van het bodemenergiesysteem bevindt zich geen, ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, beschermd gebied.

Het bodemenergiesysteem bevindt zich niet in een zogenaamd beschermd gebied waterhuishouding, attentiegebied of natte natuurparel zoals begrensd in bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant en niet in een grondwaterbeschermingszone volgens de Provinciale Milieuvordering (PMV) Noord-Brabant 2010. Echter binnen het hydrologische invloedsgebied van het open bodemenergiesysteem bevindt zich wel een attentiegebied en een beschermd gebied waterhuishouding zoals begrensd in bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant.

De afstand van het systeem tot het attentiegebied waterhuishouding is ca. 250 meter. Het hydrologische invloedsgebied van het systeem is ca. 900 meter:

- Het hydrologische effect op het freatische pakket op een afstand van 250 meter is een stijghoogteverandering van de grondwaterstand van 10 cm;
- Het hydrologische effect op het 1^e watervoerende pakket op 250 meter is een stijghoogteverandering van de grondwaterstand van 25 cm;
- De natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstand is ca. 80 cm, het hydrologische effect van het open bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. valt ruim binnen dit bereik, derhalve is geen sprake van een ontoelaatbare negatieve invloed van het systeem op het attentiegebied.

De afstand van het systeem tot het beschermd gebied waterhuishouding is ca. 500 meter. Dit beschermd gebied is geen natte natuurparel. Het hydrologische invloedsgebied van het systeem is ca. 900 meter:

- Het hydrologische effect op het freatische pakket op een afstand van 500 meter is een stijghoogteverandering van de grondwaterstand van 7 cm;
- Het hydrologische effect op het 1^e watervoerende pakket op 500 meter is een stijghoogteverandering van de grondwaterstand van 14 cm;
- De natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstand is ca. 80 cm, het hydrologische effect van het open bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. valt ruim binnen dit bereik, derhalve is geen sprake van een ontoelaatbare negatieve invloed van het systeem op het beschermd gebied.

Hydrothermische effecten

Door geleiding, dispersie en de natuurlijke grondwaterstroming wordt een gedeelte van het geïnjecteerde water tot buiten het directe invloedsgebied van het bodemenergiesysteem getransporteerd. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze hydrothermische effecten van het systeem.

In de koude bel van het bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven B.V., begrensd door de natuurlijke achtergrondwaarde, is de temperatuur minimaal 0,5°C lager dan de natuurlijke grondwatertemperatuur. In de warme bel is de temperatuur minimaal 0,5°C hoger. Na 20 jaar kan op 300 meter afstand van de bronnen de temperatuur met maximaal 0,5°C (hoger of lager) veranderen ten opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur.

De afstand van het systeem tot het attentiegebied waterhuishouding zoals begrensd in bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant, is ca. 250 meter. Het hydrothermische invloedsgebied van het systeem is ca. 300 meter.

- Het hydrothermische effect op het freatische pakket op 250 meter is een temperatuursverandering van nul graden Celsius;
- Het hydrothermische effect op het 1^e watervoerende pakket op 250 meter is een temperatuursverandering van 1 graad Celsius.
- Het hydrothermische effect van het systeem op het attentiegebied is zodanig gering dat er geen sprake is van een ontoelaatbare negatieve beïnvloeding van het gebied.

Effecten ten aanzien van de grondwaterkwaliteit

Een verandering van de temperatuur van het grondwater kan het chemisch evenwicht van reacties veranderen. Een toename van de temperatuur kan een versnelde groei van micro-organismen

veroorzaken, een daling van de temperatuur kan een vertraagde groei van de micro-organismen tot gevolg hebben. Van groot belang voor de groei van micro-organismen is het voedselaanbod (AOC-gehalte: Assimileerbaar Organisch Koolstof). Grondwater in Nederland heeft veelal een zeer laag AOC-gehalte. Gezien de geringe temperatuurverschillen en de lage AOC-gehalten worden geen significante effecten verwacht op de chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater. Het grondwatercircuit zal volledig gescheiden worden gehouden van het gebouw-circuit.

Milieueffecten

Het bodemenergiesysteem wordt gebruikt voor de inrichting gelegen aan de Bleekerweg 5 te Heusden. Deze toepassing van energieopslag zorgt voor een besparing op het energieverbruik ten opzichte van de conventionele manier van koelen en verwarmen. Deze energiebesparing resulteert in de beperking van emissie van gassen naar de atmosfeer.

Invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging

Gezien de berekende effecten kan worden gesteld dat het bodemenergiesysteem geen invloed heeft op bodem- of grondwaterverontreinigingen.

Zetting

De in de effectenstudie berekende maximale zetting en het daarbij behorende zettingsverhang is dermate klein dat schade aan gebouwen, funderingen, wegen of constructies niet wordt verwacht.

Filterdiepten

De filters van de bronnen van het systeem worden conform de onderbouwende rapportage afgesteld van 32 meter – maaiveld tot maximaal 75 meter – maaiveld.

M.E.R. -beoordeling

De aangevraagde onttrekking van grondwater aan de bodem valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2, lid 5, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/eg) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r.–beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 tot en met 7.19 van de Wet milieubeheer als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Voorafgaand aan de aanvraag heeft deze m.e.r. beoordeling plaatsgevonden waarbij besloten is dat er geen m.e.r. behoeft te worden uitgevoerd.

Afweging van belangen

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016 – 2021 is het beleid ten aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO₂-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt rekening gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. Hierdoor wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen en exploiteren van energieopslagsystemen. Hierbij worden onder andere de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

- een bodemenergiesysteem mag alleen ondieper dan 80 meter -maaiveld plaatsvinden, uitzonderingen zijn mogelijk in gebieden waarbij het grondwater over de gehele diepte niet geschikt is voor openbare watervoorziening vanwege de aanwezigheid van zout water;

- een bodemenergiesysteem mag niet gelegen zijn in beschermingszones (25- en 100- jaarzones) voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening en in beschermde gebieden waterhuishouding, te weten natte natuurparels en de daarbij behorende attentiegebieden;
- indien een bodemenergiesysteem is gelegen in of nabij bekende bodemverontreiniging(en) moet de initiatiefnemer aangeven hoe voorkomen wordt dat onder invloed van het bodemenergiesysteem de bodem en het grondwater aan negatieve beïnvloeding onderhevig zijn;
- lokale en regionale cumulatie van systemen dient te worden voorkomen. De onderlinge afstand tussen inrichtingen dient dusdanig te zijn dat wederzijdse negatieve beïnvloeding wordt voorkomen;
- de temperatuur van het in de bodem terug te brengen water mag maximaal 25°C zijn;
- er mogen uitsluitend systemen worden toegepast waarbij het gewonnen water weer volledig wordt teruggebracht in de bodem;
- er mag, ook over een langere periode, geen opwarming van de bodem en het grondwater in de omgeving van de installatie optreden;
- kleine systemen (< 10 m³ per uur) dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 30 meter minus maaiveld.

Gelet op bovengenoemde merken wij het volgende op:

Onderhavige aanvraag voldoet aan de voorwaarden verwoord in het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 aangezien netto geen grondwater aan de bodem wordt onttrokken behoudens 1.600 m³ spui. Deze spuihoeveelheid is noodzakelijk voor het onderhoud van de bronnen en de continuïteit van het systeem.

De hoeveelheid te injecteren water is gelijk aan de hoeveelheid te onttrekken grondwater. Daarnaast wordt het voorgestelde systeem, waarbij in de bodem gebrachte warmte of koude in een cyclus van één jaar weer wordt teruggewonnen, door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant als duurzaam beschouwd. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht kan vooraf worden gesteld dat de kans op eventuele nadelige effecten van de onttrekking en/of injectie minimaal is.

Indien het spuiwater geloosd gaat worden op oppervlaktewater dient dit, wat betreft de te lozen hoeveelheid en lozingsconstructie, plaats te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Keur van het Waterschap. Indien de lozing van het spuiwater plaats gaat vinden op de riolering dient voorafgaand aan de lozing dit met desbetreffende gemeente te worden besproken en dient aan de benodigde regelgeving te worden voldaan.

Ter verifiëring van de berekeningen dient, voorafgaand aan de inwerkingtreding en tijdens de exploitatiefase, monitoring plaats te vinden. Voorafgaand aan de inwerkingtreding dient inzicht te worden verkregen in de doorlatendheden van de pakketten en de maximaal optredende verlagingen. Tijdens de exploitatiefase dient de werking van het systeem inzichtelijk te worden gemaakt. Hiertoe is het noodzakelijk de debieten te meten alsmede de bijbehorende temperaturen van het onttrokken en geïnjecteerde water. Op basis van deze gegevens is het mogelijk het rendement van het systeem te berekenen.

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend.